真岡市行政評価システム

評価対象年度　令和7　年度　　**事務事業評価マネージメントシート**　　作成日　令和8年3月13日

事務事業名	水道施設維持管理事業		担当課・係	上下水道部　水道課　工務係
政策名　No	4	「都市づくり」～暮らしやすさアップ！～	関連する SDGs･DX	
施策名　No	5	安定した上下水道サービスの提供		

成果指標	名　称	初年度からの実績値の比較						目標値
		単　位	R7	R8	R9	R10	R11	R11
	水道事業の計画区域内人口普及率	%	90.38					

事業内容

安定した水道供給能力の確保に向け、老朽化した施設や管路等の更新等を進めるとともに、既存施設について適正な維持器管理を行う。

①配水管改良
・道路改良工事の整備に合わせた既設配水管の改良。
・老朽管の更新。
・改良工事に伴う設計業務。

②水道施設維持管理
・浄水場等の機器や設備の更新。
・水道施設更新計画や設計業務。

前年度の課題（Check）

・配水管改良を実施し、更なる維持管理の向上や水道水の安定供給を図る。
・耐用年数を迎える機器等を更新し、長寿命化を図る。

7年度振り返り

【1】実績（Do）７年度に実施した事業
①配水管改良　・久下田浄水場管内配水管改良　L=506.4m
　　・産業団地内配水管改良　L= 32.8m

②水道施設維持管理　・石法寺浄水場（濁度計、取水ﾎﾟﾝﾌﾟ、次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ外更新）
・荒町配水場（取水ﾎﾟﾝﾌﾟ揚水管更新）
・大谷台配水場（計装設備外更新）
・京泉浄水場（濁度計外更新）
・久下田浄水場（次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ更新）
・三谷浄水場（取水ﾎﾟﾝﾌﾟ、取水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤、ﾃﾚﾒｰﾀ外更新）
・大田山水源地（無停電電源装置更新）

【2】結果と課題（Check）
・久下田浄水場管内配水管改良について、漏水も発生していることから計画前倒しを検討しながら進めていく必要がある。
・浄水場等の施設について、毎年機器等の価格高騰を踏まえた予算要求が必要である。

今後の方向性と具体策

□ 廃止　□ 休止　□ 目的絞り込み　□ 目的拡充　□ 事業統廃合　□ 事業のやり方改善　□ 予算削減　□ 予算増大　■ 現状維持(従来通りで特に改革改善しない)

【3】具体的な改善策(Action➡Plan)　課題に記載された内容の解決に向けた取り組みについて、**いつ、何を、どのように実施し解決に導くのかを具体的に**記載してください。

(1) ただちに取り組むべきこと
①配水管改良、②水道施設維持
・異状の早期発見や事故の予防のため点検や巡回を実施し、改良・更新を遅滞なく安全に完成させる。
・機器や燃料などの価格変動に関する情報収集に努める。

(2) 長期的な計画で検討すること
①配水管改良
・管の劣化診断などを活用し、計画的に老朽管更新計画をまとめていく。令和８年度の診断箇所として久下田浄水場管内を検討する。

②水道施設維持
・令和８年度に施設の再配置や統廃合の検討を行い、耐震化や老朽化対策の実施計画をまとめていく。